

Allegato alla delibera del
Consiglio Comunale
n.47 in data 10.08.2011



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piano Urbanistico Attuativo
Lottizzazione "Il Parco"

PROGETTO ESECUTIVO

proprietà : Filippi Fernando *Filippi Fernando*

ubicazione : Portomaggiore (FE) - Ampliamento comparto "I giardini"

tecnico : **Dall'Aglio Ing. Paolo Studio Tecnico**
Via Pontegradella, 63/A - 44123 Ferrara (FE)
tel:0532 311176



DATA :
16-02-2011

ALLEGATO :

E

elaborato : ELENCO PREZZI UNITARI

scala : -

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	1.1	<p>Scavo di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	m ³	3,43
		(Euro trevirgolaquarantatre)		
2	1.2	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	m ³	5,82
		Scavi fino alla profondità di m. 3.00.		
		(Euro cinquevirgolaottantadue)		
3	1.3	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	m ³	4,08
		(Euro quattrovirgolazerotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
4	1.4	Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima, compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari. <u>(Euro zerovirgolatrentadue)</u>	m ²	0,32
5	2.1	Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a trama e ordito in bandelle di polipropilene nero e stabilizzato agli u.v. resistenza a trazione longitudinale e trasversale 52 kn/m certificato Uniso 9001 posto in opera con sovrapposizioni minime di 20 cm., misurato a mq di superficie netta. <u>(Euro quattrovirgolacinquanta)</u>	m ²	4,50
6	2.2	Fornitura e posa in opera di sabbia del Po e/o sabbietta di cava e/o sabbietta ecologica costituita da materiale granulare con non più del 35% di passante al setaccio del 200, stesa nel cassonetto in modo da formare il piano di posa della massiciata. Nel prezzo è compreso il compattamento a strati non superiori a cm. 20 fino a raggiungere la quota richiesta misurata in sezione reso costipato. <u>(Euro ventivirgolaottanta)</u>	m ³	20,80
7	2.3	Fornitura e posa in opera di misto naturale stabilizzato (frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte e legante naturale derivante dalla frantumazione dello stesso materiale di cava, per la formazione della massiciata della strada o del sottofondo dei marciapiedi; compresa la rullatura ed il compattamento a strati, previa annaffiatura, miscelamento meccanico nonchè i ricarichi ed i conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente livellato e sagomato pronto a ricevere la sovrastante pavimentazione, misura da <u>effettuarsi in sezione sul reso costipato. Granulometria 2".</u> <u>(Euro diciasettevirgoladieci)</u>	m ³	17,10
8	2.4	Fornitura e posa in opera di misto naturale stabilizzato (frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte e legante naturale derivante dalla frantumazione dello stesso materiale di cava, per la formazione della massiciata della strada o del sottofondo dei marciapiedi; compresa la rullatura ed il compattamento a strati, previa annaffiatura, miscelamento meccanico nonchè i ricarichi ed i conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente livellato e sagomato pronto a ricevere la sovrastante pavimentazione, misura da		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		effettuarsi in sezione sul reso costipato. Granulometria 1". (Euro ventottovirgolazerozero)	m ³	28,00
9	2.5	Pavimentazione stradale formata da semplice strato di base in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua, provenienti sia da cave fluviali sia da frantumazione di rocce, da correggersi con l'eventuale aggiunta di inerti e additivi. Dopo perfetto essiccamento e riscaldamento a temperatura fra 120 e 160°, deve essere impastato con bitume puro alla temperatura di 150-170° nelle proporzioni del 4,50-6% in peso del miscuglio secco. Per lavori su strade già pavimentate sono compresi nel prezzo la pulizia della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di 1,00 kg/m ² : Diametro degli aggregati litici compreso fra 0,1 e 22 mm, steso con idonee macchine stenditrici, finitrici spessore finito 7 cm. (Euro novevirgolacinquanta)	m ²	9,50
10	2.6	Pavimentazione stradale formata da uno strato di usura in conglomerato bituminoso composto da un miscuglio di inerti a granulometria continua, provenienti sia da cave fluviali sia da frantumazione di rocce, da correggersi con l'eventuale aggiunta di inerti e additivi. Dopo perfetto essiccamento e riscaldamento a temperatura fra 120 e 160°, deve essere impastato con bitume puro alla temperatura di 150-170° nelle proporzioni del 5,0-7% in peso del miscuglio secco. Per lavori su strade già pavimentate sono compresi nel prezzo la pulizia della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di 1,00 kg/m ² . diametro degli aggregati litici steso in opera con macchine stenditrici finitrici, compreso fra 0,1 e 6 mm spessore finito 3 cm. (Euro seivirgolacinquanta)	m ²	6,50
11	2.7	Cordonata stradale prefabbricata in c.a.v., retta o curva in opera su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo del terreno, il reinterro e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, sez. cm. 12/15x25 con o senza incastro. (Euro quindicivirgolazerozero)	m	15,00
	3.1	Tube PVC rigido, liscio internamente ed esternamente, avente rigidità anulare SN 4, per traffico pesante, con giunto del tipo a bicchiere completo di guarnizione in gomma, fornito e posto in opera in un letto di sabbia, con un rinfiaccio e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		spessore del piano di posa. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. Sono esclusi: lo scavo; il rinfiacco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola.		
12	3.1.1	<u>Diametro esterno mm 200</u> (Euro diecivirgolatrentotto)	m	10,38
13	3.1.2	<u>Diametro esterno mm 250</u> (Euro tredicivirgolantadue)	m	13,92
14	3.1.3	<u>Diametro esterno mm 315</u> (Euro ventivirgolacinquantatre)	m	20,53
15	3.1.4	<u>Diametro esterno mm 400</u> (Euro ventisettevirgolantadue)	m	27,92
16	3.1.5	<u>Diametro esterno mm 500</u> (Euro trentasettevirgolasesantatre)	m	37,63
17	3.1.6	<u>Diametro esterno mm 630</u> (Euro cinquantottovirgolasettantadue)	m	58,72
18	3.1.7	<u>Diametro esterno mm 1000</u> (Euro centocinquantaseivirgolazerosette)	m	156,07
19	3.2	Pozzetto normale in cemento armato prefabbricato fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la piattabanda di fondazione in calcestruzzo; le prolunghe; l'allaccio alla fogna di scarico; il rinfiacco con materiale arido compattato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi in cemento della misura esterna di cm 57x57 h 6,5, con botola ispezionabile chiusa per traffico leggero. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. <u>Dimensioni interne cm 50x50.</u> (Euro cinquantaseivirgolasesantotto)	cad.	56,68
20	3.3	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo in cemento armato prefabbricato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo; le prolunghe per arrivare in quota, il getto per la sagomatura ed il rinfiacco delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		soletta superiore in cemento armato, lo scavo; il rinfianco con materiale arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i giunti e i raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' escluso il chiusino in ghisa. Dimensioni interne cm 80x80. <hr/> (Euro centoquarantavirgolasettantasette)	cad.	140,77
21	3.4	Pozzetto sifonato tipo Bologna-Veggetti, in cemento armato prefabbricato fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; le prolunghe; l'allaccio alla fogna di scarico; il rinfianco con materiale arido compattato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni esterne cm 50x50. <hr/> (Euro centovirgolazerozero)	cad.	100,00
22	3.5	Fornitura e posa di chiusino in ghisa classe D400 con telaio ottagonale e foro tondo diametro 60 cm. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <hr/> (Euro centocinquevirgolatrentaquattro)	cad.	105,34
23	3.6	Fornitura e posa di caditoia concava in ghisa classe C250 misura 50x50. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <hr/> (Euro ottantottovirgoladiciotto)	cad.	88,18
	4.1	Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in PVC, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con sabbia; i pezzi speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.		
24	4.1.1	con due tubi diametro mm 50. <hr/> (Euro settevirgolazerosei)	m	3,53

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
25	4.1.2	con un tubo diametro mm 100. (Euro cinquevirgolasesantasei)	m	2,83
26	4.1.3	con un tubo diametro mm 125. (Euro quattrovirgolazeroquattro)	m	4,04
27	4.1.4	con due tubi diametro mm 125. (Euro cinquevirgolacinquantaquattro)	m	5,54
28	4.1.5	con quattro tubi diametro mm 125. (Euro ottovirgolacinquantaquattro)	m	8,54
29	4.1.6	Diametro mm 160. (Euro cinquevirgolazerosette)	m	5,07
30	4.2.1	Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, dimensioni interne cm 40x40 completo di Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfiacco ai lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. (Euro trentaseivirgolaventotto)	cad.	36,28
31	4.2.2	Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, dimensioni interne cm 50x50 completo di chiusino in ghisa, classe B125, con la scritta "illuminazione pubblica", fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfiacco ai lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. (Euro cinquantaquattrovirgolasesantuno)	cad.	54,61
32	4.2.3	Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, dimensioni interne cm 80x80 completo di chiusino in ghisa, classe C250, con la scritta "ENEL", fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. (Euro centodiciasettevirgolacinquantadue)	cad.	117,52
33	4.2.4	Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, dimensioni interne cm 100x100 completo di chiusino in ghisa, classe D400, con la scritta "ENEL", fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		rinfianco ai lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. (Euro trecentoquattordicivirgolazerotre)	cad.	314,03
34	4.2.5	Pozzetto TELECOM prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, dimensioni interne cm 90x70 completo di prolunghe, anello portachiusino con foro cm 60x60 e chiusino in ghisa, classe D400 a due spicchi triangolari con la scritta "TELECOM-ITALIA", fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco ai lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. (Euro trecentoquattordicivirgolazerotre)	cad.	322,83
35	4.2.6	Pozzetto TELECOM prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, dimensioni interne cm 125x80 completo di prolunghe e chiusino in ghisa, classe D400 a quattro spicchi triangolari con la scritta "TELECOM-ITALIA", fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco ai lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. (Euro cinquecentoquattrovirgolaottantatre)	cad.	504,83
36	4.3	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R con conduttori in rame flessibile, isolante in gomma etilenpropilenica e guaina esterna in pvc antifiamma con marchio IMQ infilato entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i collegamenti a quadri ed apparecchiature. Sezione 1x10 mm ² . (Euro duevirgoladieci)	m	2,10
37	4.4	Esecuzione di giunzioni con guaina termorestringente in materiale vinilico o con nastri autoagglomeranti complete di morsetto, compreso il collegamento di linea passante e derivate. Per cavo passante e derivati fino a 10 mm ² . (Euro quindicivirgolazerzero)	cad.	15,00
38	4.5	Fornitura e posa in opera di nastro colorato segnalatore di tubi e cavi interrati. (Euro zerovirgolatrenta)	m	0,30
39	4.6	Fornitura e posa di armadio di sezionamento a uno scomparto in vetroresina con piedistallo, serrature di		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		chiusura e chiavi. Escluso di apparecchiature elettriche, compreso di plinto di fondazione di misura adeguata. (Euro trecentotredicivirgolacinquanta)	cad.	313,50
40	4.7	Fornitura e posa di colonnina di sezionamento a uno scomparto in vetroresina con piedistallo, serrature di chiusura e chiavi. Escluso di apparecchiature, compreso di plinto di fondazione di misura adeguata. (Euro trecentovirgolazerozero)	cad.	300,00
41	5.1	Fornitura e posa tubi di pvc rigido per condotte in pressione PN 16, idonei al convogliamento di acqua potabile. Diametro esterno 160 mm. (Euro novevirgolaventisei)	m	9,26
42	5.2	Fornitura e posa in opera di idrante stradale sottosuolo del tipo a colonna. Compreso di scavo e rinfiacco con materiale idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. (Euro ottocentonovantottovirgolasesanta)	cad.	898,60
43	6.1	Posa di plinto prefabbricato di fondazione per palo, dimensioni 80x70 h.78, completo di tubo di alloggiamento in pvc per l'alloggiamento del sostegno, pozzetto di dimensioni interne cm 40x40 per il collegamento con la linea elettrica e chiusino in ghisa riportante la scritta "illuminazione pubblica". Compreso l'onere per lo scavo su qualsiasi terreno, della cassetta, della predisposizione per il collegamento con il pozzetto, ripristino dell'area manomessa al fine di renderla omogenea con quella circostante e gli oneri di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata: - dimensioni cm. 70x100x80 (Euro centodiecivirgolazerozero)	cad.	110,00
44	6.2	Realizzazione di impianti di illuminazione in derivazione con armature stradali a testapalo, costituiti da pali tubolari in acciaio conici zincati trafilati, altezza fuori terra metri 7,0, armature stradali in CL 2, lampade al sodio alta pressione di potenza adeguata, morsettiere di derivazione, cavi di alimentazione isolati in classe 2. Esclusi gli scavi e i basamenti in cls. Valutazione per palo con punto luce. Compresa la verticalizzazione ed il fissaggio del palo. (Euro seicentovirgolazerozero)	cad.	600,00
45	6.3	Fornitura e posa di armadio per quadro elettrico a doppio scomparto in vetroresina con serrature di chiusura e		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		chiavi.Compreso di plinto di fondazione di misura adeguata, di quadro elettrico formato dalle necessarie apparecchiature fissate su apposita piastra, compreso il cablaggio ed i collegamenti. (Euro settecentottantavirgolazerozero)	cad.	780,00
46	7.1	Predisposizione interrata di allacciamenti d'utenza a servizio dei nuovi alloggi, in batterie, sui muretti di recinzione prospicienti gli ingressi alle unità immobiliari. (Euro quattrocentoquarantavirgolazerozero)	cad.	490,00
47	7.2	Fornitura e posa in opera nella nuova strada di lottizzazione di tubazione il Pe classe S5 De=90mm in bassa pressione 7^ specie, compreso n°1 collegamento con la rete gas esistente in Via Cuoco. (Euro trentaquattrovirgolazerozero)	m	34,00
48	8.1	Realizzazione di marciapiede in c.l.s. dello spessore di cm 10, realizzato con conglomerato cementizio per strutture di fondazione, di classe C20/25 S3, compresa rete elettrosaldata diametro mm 8 o 10, vibratura e regolarizzazione della superficie. (Euro ottovirgolazerozero)	m ²	8,00
49	9.1	Sistemazione di aree destinate a verde pubblico e terreno edificabile, compresi i movimenti di terra con mezzo meccanico e l'eventuale trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro zerovirgolaaventicinque)	m ²	0,25
50	9.2	Sistemazione di aree destinate a pista ciclo-pedonale in terra battuta inerbata, compresi i movimenti di terra con mezzo meccanico e l'eventuale trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro duevirgolazerozero)	m ²	2,00
51	10.1	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale conforme al D.P.R. 495/92 s.m.i., in lamiera bordata a scatola, rivestiti sulla facciata anteriore in pellicola di classe 2 certificata a pezzo unico per tutte le figure e simboli, completa di staffe, bulloneria e dadi, palo di sostegno e dado di fondazione, compreso ogni altro onere per dare il segnale pronto all'uso ed in opera. (Euro centotrentavirgolazerozero)	cad.	130,00

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
52	10.2	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, conforme al Codice della Strada ed al progetto allegato al PUA (Allegato F - Tav.14), realizzata con l'impiego di vernice bianca rifrangente o di altro colore, comprese strisce di spessore variabile dai 12 ai 15 cm, fasce di arresto, triangoli, aree zebraate, frecce direzionali ed eventuali scritte e disegni. (Euro zerovirgolasesanta)	m	0,60
53	11.1	Prove di carico su piastra (Euro centonovantavirgolazerozero)	cad.	190,00
LAVORAZIONI A CORPO				
54	12.1	Realizzazione di allaccio della nuova rete fognaria con quella esistente di via Vincenzo Cuoco mediante l'installazione di un pozzetto di raccordo dotato di impianto di risalita. E' compreso lo scavo ed il rinfiacco con materiale idoneo, la fornitura e la posa del pozzetto ispezionabile, del chiusino in ghisa, delle pompe, dei quadri elettrici, dei cablaggi ed ogni altra opera necessaria alla corretta installazione. (Euro diecimilavirgolazerozero)	a corpo	10.000,00
55	12.2	Fornitura e posa di manufatto in cemento armato per la regolarizzazione della portate di afflusso delle acque meteoriche nel canale Scolo Bolognese. Compreso lo scavo, la sottofondazione in calcestruzzo, il rinfiacco ed ogni altra opera necessaria alla corretta messa in opera del manufatto. (Euro tremilaseicentovirgolazerozero)	a corpo	3.600,00
56	12.3	Fornitura e posa di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. tipo DG 2061 ed . 5, omologata Enel, adatta per il contenimento delle apparecchiature MT/BT. Compresi gli infissi in vetroresina, un passante stagno per l' ingresso dei cavi temporanei, la tinteggiatura interna ed il rivestimento murale plastico esterno, l'impermeabilizzazione della copertura con guaina ardesiata e la sigillatura dei pannelli. E' compresa nella posa l'impianto di messa a terra esterno alla cabina e la fondazione costituita da una vasca prefabbricata in calcestruzzo a contenimento dell'eventuale perdita del liquido isolante del trasformatore, con all'interno le tubazioni flangiate per l'ingresso dei cavi MT e BT e passacavi a tenuta stagna, compreso scavo e trasporto del materiale a scarica autorizzata. (Euro quindicimilavirgolazerozero)	a corpo	15.000,00

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
57	12.4	Sistemazione di aree destinate a verde pubblico mediante innesto e piantumazione di piante, arbusti e quant'altro specificato nella tavola allegata al PUA (Allegato F - Tav. 13). E' compresa la fornitura delle piante, lo scavo necessario, la piantumazione ed il reinterro, oltre ogni altra opera necessaria a garantire l'innesto e l'attecchimento delle piante stesse. <hr/> (Euro tremilavirgolazerozero)	a corpo	3.000,00