Consorzio di Bonifica
PIANURA di FERRARA

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
www.bonificaferrara.it - e-mail info@bonificaferrara.it
aderente all' ANBI
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

Prot. 8968

Ferrara, li 28 APR. 2011

AREA SERVIZI GENERALI
SETTORE TECNICO CONCESSIONI
Via Mentana, 7 – 44121 Ferrara

CSTC/AS

Spett.le
FILIPPI FERNANDO
via Carlo Pisacane, 2
44015 – Portomaggiore (FE)

Studio Tecnico
geom. LODI RICCARDO
via Roma, 41
44015 – Portomaggiore (FE)

COMUNE di PORTOMAGGIORE ✱ SETTORE TECNICO

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.47 in data 10.08.2011

Oggetto: FILIPPI FERNANDO - Realizzazione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A) denominato "IL PARCO" in via Pisacane in Comune di Portomaggiore (FE) - Foglio 119 mappali 1230p.-980p.-990p.
Parere di competenza

Con riferimento alla nota di codesta Ditta del 11/02/2011, assunta a prot. consorziale n. 3164 in data 14/02/2011, si comunica che la documentazione progettuale trasmessa in allegato alla sopraccitata nota risulta, nel suo complesso, rappresentativa del sistema di scarico nel condotto **Fossa di Portomaggiore** delle acque meteoriche derivanti dalla lottizzazione in esame e dell' opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque meteoriche in eccesso in uscita dalla stessa, in linea con quanto prescritto dalla delibera consorziale n. 61 del 04/12/2009 in materia di invarianza idraulica e con quanto preventivamente concordato con i tecnici di questo Consorzio.

Ciò premesso, si trasmette per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, il parere favorevole di questo Ente allo scarico nella **Fossa di Portomaggiore** delle sole acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione in argomento a condizione che la stessa venga realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che il nuovo intervento, che si svilupperà sulla superficie complessiva di circa **66.752 mq**, venga realizzato nel tassativo rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio;

2. che la struttura di laminazione prevista per l'area sia effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo di **2336 mc**. consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico graduale nel condotto **Fossa di Portomaggiore** delle acque meteoriche provenienti dall'impianto nella portata massima autorizzata di **53 lt/sec,** così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;

3. che la tubazione di scarico nel canale venga dotata di idonea valvola antiriflusso , affinché i livelli idrici che si potrebbero determinare nel canale in conseguenza di precipitazioni di elevata intensità e durata, non creino in alcun modo pregiudizio e/o impedimento al corretto funzionamento del sistema di scarico della lottizzazione ;

4. che ai sensi del vigente regolamento consorziale in materia di concessioni, venga presentata a questo Consorzio specifica domanda di concessione per la posa del manufatto di scarico nella sponda del canale, su apposita modulistica che si allega alla presente ;

5. che in fase di cantiere venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche di propria competenza ;

6. che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, **geom. Settimio Caroli tel. 0532-855066**, per consentire le opportune operazioni di controllo.

Distinti saluti.

CONSORZIO DI BONIFICA FERRARA PIANURA DI FERRARA

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Dalle Vacche)

Allegato: modulistica consorziale